

### المقاييسه التقديرية

لعملية توريد وتركيب محول بالكشك قدرة ٣٠٠ ك.ف.أ وأعمدة إناره بالمدينه خطة ٢٠٢٢/٢٠٢١

ملاحظات	الإجمالى		الفئه		الكميه	الوحده	البيــان	م
	ج	ق	ج	ق				
						واحد	توريد وتركيب واختبار كشك كامل بالمحول والمشمطات مما جميعه قدرة ٣٠٠ ك.ف.أ جهد ١١ /٤.ك.ف. قليل المفاقيد والبند يشمل التوريد والتركييب على قاعده خرسائيه مسلحه وعمل ما يلزم حسب أصول الصناعه مما جميعه وحسب المواصفات الفنيه لشركة القناه لتوزيع الكهرباء كما يشمل البند اختبار المحول بمعمل شركة القناه لتوزيع الكهرباء.	١-
					١٠٠	ط/م	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل ألونيوم ٣×١٥ جهد ١١ ك.ف.نوع العزل xlpe كامل بالنهايه والبدائيه وجميع ما يلزم من علب الإلتصال وخلافه والبند يشمل الحفر فى جميع أنواع التربته بعمق ٨٠ سم وعرض ٤٠ سم ويتم دفن الكابل طبقا للمواصفات القياسيه مع وضع شريط تحذير على مسافه ٣٠ سم من سطح الأرض مع إعادة الشئ لأصله وعمل ما يلزم حسب أصول الصناعه مما جميعه كما يشمل البند اختبار الكابل بمعمل شركة القناه لتوزيع الكهرباء.	٢-
					٣٠٠	ط.م	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل ألونيوم (١٨٥×٣+٩٥) مم من أجود الأنواع المعتمده لزوم الربط من لوحه المنخفض للمحول الى لوحات التوزيع والبند يشمل الحفر فى جميع أنواع التربته بعمق مناسب وطبقا لتعليمات طاقم الاشراف وشركه الكهرباء والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو البند طبقا للمواصفات القياسيه للكود المصرى وأصول الصناعه من أجود الأنواع المعتمده مع إعادة الشئ لأصله	٣-

