

محافظة شمال سيناء  
مجلس مدينة الشيخ زايد  
الإدارة الهندسية

### كراسة الشروط والمواصفات

عملية / .....

جلسة / .....

أسم مقدم العطاء / .....

عنوان مقدم العطاء / .....

قيمة النسخة / .....

يعتمد

رئيس المركز والمدينة

مدير الادارة الهندسية

## اشتراطات عامة

- ١) يتم تقديم العطاء فى مظلروفين احدهما فنى والاخر مالى .
- ٢) يقدم العطاء مصحوبا بمبلغ وقدرة جنية فى المظلروف الفنى يزداد الى ٥ % من قيمة العطاء عند رسو العطاء .
- ٣) مدة العملية من تاريخ استلام الموقع .
- ٤) يلتزم المقاول بتقديم برنامج زمنى للتنفيذ داخل العطاء .
- ٥) يتقدم المقاول باسم المهندس المشرف على العملية عند التعاقد ، وفى حالة التأخير يخصم مبلغ وقدرة جنيها عن كل يوم تأخير .
- ٦) على المقاول توفير وسيلة انتقال يوميا للعمل مع جهاز الاشراف وفى حالة التأخير يخصم مبلغ وقدرة جنية عن كل يوم تأخير .
- ٧) للجهة المالكة الحق فى قبول او رفض اى عطاء دون ابداء الاسباب .
- ٨) على المقاول تقديم العطاء دون اى شروط .
- ٩) للجهة المالكة الحق فى تعديل او زيادة او حذف بعض البنود بالعملية دون اعتراض المقاول.
- ١٠) الكميات الواردة هى كميات تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة .
- ١١) المقاول يلتزم بجميع اللوائح او القرارات الخاصة بالشروط والتنظيم والصحة ومجالس المدن.
- ١٢) المقاول مسنول بالتامين على اعماله بالموقع .
- ١٣) يلتزم المقاول باصلاح اى تلفيات اثناء سير العمل على نفقة الخاصة .
- ١٤) يلتزم المقاول بما يفيد سداد التامينات الاجتماعية .
- ١٥) يلتزم المقاول بما يفيد تسجيله فى ضريبة المبيعات .
- ١٦) على المقاول الالتزام التام بتعليمات الجهة المشرفة .
- ١٧) على المقاول ان يقوم باعتماد العينات المستخدمة فى الاعمال قبل التوريد الى الموقع .
- ١٨) الأسعار شاملة كافة الضرائب .
- ١٩) القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية مكملة لشروط التعاقد .
- ٢٠) اى تأخير فى تسليم العملية عن المدة المحددة يطبق لائحة وقانون المناقصات والمزايدات وتوقيع الغرامات المقررة طبقا للقوانين المعمول بها .
- ٢١) للمالك الحق فى سحب العملية من المقاول واسنادها لمقاول اخر خصما على حسابه دون الحاجة لخطاره وذلك فى الحالات الاتية :-
  - أ- اذا ظل المقاول متوقفا عن العمل مدة خمسة عشر يوما متتالية دون ابداء عذر قهرى .
  - ب- اذا اهمل المقاول فى تنفيذ اى شرط من شروط العقد .
- ٢٢) على الشركات المتنافسة والمقاولين ان يقوموا بتسجيل بياناتهم على موقع بوابة المشتريات الحكومية [WWW.etenders.goo.eg](http://WWW.etenders.goo.eg)

توقيع مقدم العطاء

( )



محافظة شمال سيناء

مجلس مدينة الشيخ زايد

الإدارة الهندسية

## مقايسة تقديرية لزوم تجميل ميادين الشيخ زايد

خطة ٢٠١٨/٢٠١٩

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الأجمالي
١	بالم <sup>٣</sup> إزالة أي مخلفات موجودة بالأماكن التي يحددها طاقم الإشراف ونقلها للمقالب العمومية وتجهيز السطح لاستقبال اي طبقة جديدة و عمل كل ما يلزم لنهيو البند كاملا حسب أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	م <sup>٣</sup>	١٠٠		
٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم البردروات قطاع ٢٥سم × ٣٠سم بتسليح ١٢Ø٢ سفلى ، ١٢Ø٢ علوى و كانات ٨Ø٥ م/ط بخلطة بنسبة ٣م.٨ زلط : ٣م.٤ رمل : ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والبند يشمل رش الخرسانة بالمياة العذبة لمدة ٣ ايام على الأقل بعد الصب وكذلك عمل فواصل تمدد كل ١٢ م وكذلك الدهان بيوية اللاكية باللون المطلوب وجهين على الأقل و عمل كل ما يلزم لنهيو البند كاملا حسب أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف.	م <sup>٣</sup>	١٢٠		
٣	بالمتر المسطح صب خرسانة عادية ممشطة للارصفة سمك ١٠ سم على الأقل والبند يشمل تسوية السطح جيدا وحسب اصول الصناعة والبند يشمل عمل فواصل تمدد كل ١٢ م كذلك محمل على البند توريد وفرش طبقة من الرمل اسفل الخرسانة العادية بسمك من ١٥ - ٢٠ سم و عمل كل ما يلزم لنهيو البند كاملا حسب أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف.	م <sup>٢</sup>	٢٠٠٠		
٤	بالمتر الطولى دهانات بيوية اللاكية باللون المطلوب للبردورات وفي الأماكن التى يحددها جهاز الإشراف وجهين على الأقل باللون المطلوب و عمل كل ما يلزم لنهيو البند كاملا حسب أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف.	م.ط	١٦٠٠		

يعتمد ،،

مدير الإدارة الهندسية

مهندس

رئيس المجلس والمدينة

( )

م / رتييه عواد حسن

مدير عام/ حسام لبيب محمد

## تابع - مقايسة تقديرية لزوم تجميل ميادين الشيخ زايد

خطة ٢٠١٩/٢٠١٨

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفنه	الأجمالي
٥	بالم <sup>٣</sup> توريد وفرش رمال نظيفة في الأماكن التي يحددها طاقم الإشراف والبند يشمل التسوية والدمك جيدا وتجهيز السطح لاستقبال أي طبقة جديدة و عمل كل ما يلزم لنهوا البند كاملا حسب أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	م <sup>٣</sup>	٢٠٠		
٦	بالم <sup>٣</sup> توريد و عمل مباني من الطوب الأسمنتي المصمت مقاس (٢٥*١٢*٩ سم) في الأماكن التي يحددها جهاز الإشراف وذلك باستخدام مونة بمحتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> رمل و عمل كل ما يلزم لنهوا البند كاملا حسب أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف.	م <sup>٣</sup>	٦٠		
	<b>الاجمالي</b>				

يعتمد ،،

رئيس المجلس والمدينة

( )

مدير عام/ حسام لبيب محمد

مدير الإدارة الهندسية

م / رتيبه عواد حسن

مهندس