

محافظة شمال سيناء  
مديرية الطرق والنقل  
الصبية

نموذج مقايضة تكاليف أعمال رد الشئ لأطلة

في المسار : .....

للسيد : .....

م	بيان الأعمال	الوحدة	سعر الوحدة	الكمية	الاجمالي
١	اعمال حفر اتربة من الموقع مع الدمك وطبقاً للأصول الفنية .	م ٣			
٢	اعمال نقل مخلفات الى المقالب العمومية .	م ٣			
٣	اعمال توريد طبقة اساس ناتج تكسير كسارات ( سن ٦ ) مع الرش والدمك بسمك ٢٥ سم وطبقاً للأصول الفنية .	م ٢			
٤	انشاء طبقة تشريب بالاسفلت متوسط التطاير بمعدل ١,٥ كجم / م ( M . C . O ) وطبقاً للأصول الفنية .	م ٢			
٥	انشاء طبقة رابطة بالمخلوط الاسفلتي الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك وطبقاً للأصول الفنية .	م ٢			
٦	انشاء طبقة لصق R . C . 5 بمعدل ٠,٥ كجم / م ٣ .	م ٢			
٧	انشاء طبقة سطحية بالمخلوط الاسفلتي الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك ،، وطبقاً للأصول الفنية .	م ٢			
٨	اعمال تركيب بردورات جديدة بدلاً من التالف مع الدهانات .	م ط			
٩	اعمال فرش بطبقة الماستيك بسمك ٥ سم بعد الدمك مع وضع الرمال النظيفة اسفل وطبقاً للأصول الفنية .	م ٢			

الجمالية : .....

١٥٪ مصاريف ادارية : .....

رسم معاينة : .....

الاجمالي : فقط

يعتهد ..

رئيس القسم

مدير عام المديرية